



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.110.2019

Gliwice, 30-03-2020 r.

nr kor. UM.340005.2020



Dotyczy: **Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA) w Gliwicach**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający skróci maksymalnie punktowany w SIWZ okres gwarancji na okres rękojmi z 96 miesięcy po odbiorze końcowym, na okres 96 miesięcy, ale liczony łącznie z okresem realizacji zadania? W wyniku uzyskanych informacji od firm ubezpieczeniowych oraz banków stwierdzamy, że wymagany przez Zamawiającego łączny okres gwarancyjny wynoszący 113 miesięcy (17 miesięcy + 96 miesięcy) jest okresem rażąco wysokim, a firmy ubezpieczeniowe i banki odmawiają udzielania gwarancji na tak długi okres, tym samym Zamawiający pozbawia oferentów do korzystania z innych form zabezpieczeń kontraktu, a zmusza oferentów do zabezpieczenia w postaci gotówki (gdzie ustawa Pzp dopuszcza inne formy zabezpieczeń).

Odpowiedź pytanie nr 30

Zgodnie z rozdz. 20 SIWZ "Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert"- **termin gwarancji i rękojmi** (wynoszący: minimum 36 miesięcy, maksimum 96 miesięcy) będzie liczony od dnia końcowego odbioru robót. Stanowi on jedno z kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Wykonawca otrzyma punkty w zależności od terminu gwarancji i rękojmi, jaki zaoferuje w formularzu oferty. Mając na uwadze przedmiot zamówienia oraz czas niezbędny do stabilizacji zbiornika retencyjnego, Zamawiający nie dokona zmiany w zakresie kryterium "termin gwarancji i rękojmi".

Pytanie nr 31:

W związku z faktem, iż w Projekcie Technicznym, Projekcie Wykonawczym oraz Specyfikacjach Technicznych brak aktualnego bilansu robót ziemnych, a jedyne

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-56-81
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

dane co do ich ilości znajdują się w przedmiarze robót prosimy o wyjaśnienie następujących pozycji w/w przedmiaru:

poz. 690

Roboty ziemne koparką przedsiębierną 2,5 m³ – transport na hałdę do 1 km- analog – 27600 m³

Czy podana ilość robót ziemnych zabudowana jest na miejscu inwestycji ? jeśli tak to w który element robót?

poz. 700

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,2 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 15 Mg na ofl 1 km - 131750 m³

poz. 710

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,2 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 15 Mg na ofl 1km - 131750 m³

poz. 720

Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 20 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych do 10km - 263500 m³.

Z powyższych pozycji wynika, iż całość materiału wydobytego z czaszy zbiornika w ilości 263500 m³ należy wywieźć po za teren inwestycji (do 10km), skąd zatem w pozycji 730 (koszt składowania urobku na składowisku) widnieje jedynie wartość 42160 Mg.

Ciężar nasypowy gruntu o podanych parametrach zazwyczaj wynosi ok 1,6t/m³ Zatem w pozycji 730 należałoby przyjąć 421600 Mg zamiast podanej ilości 42160 Mg.

Prosimy o potwierdzenie prawidłowych ilości w w/w pozycjach.

Jeśli część gruntu należy zagospodarować na miejscu – prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót opisującej ten fakt.

Odpowiedź pytanie nr 31

Odpowiadając na powyższe pytanie informuję, że:

- poz. 690: dotyczy robót ziemnych - przemieszczenia humusu usuniętego w ramach poz. 670 i 680. Humus przeznaczony jest do zagospodarowania w ramach robót ujętych w poz. 580, 590, 890, 970, 2130 oraz dodatkowej poz.821.

- poz.700, poz.710, poz.720: wszystkie te pozycje dotyczą robót ziemnych z odwozem gruntu przy założeniu konieczności odwozu całości gruntu na wysypisko. Jednakże z uwagi na możliwość występowania w podłożu gruntów nadających się do wykorzystania i wbudowania w nasypy budowlane, dopuszczono w specyfikacji technicznej możliwość wykorzystania gruntu z wykopów, pod warunkiem wykonania stosownych badań i akceptacji takiego rozwiązania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- poz. 730 przedmiaru robót: zmiana ilości z 42160 Mg na 421600 Mg.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ (przedmiar robót) w powyższym zakresie.

Pytanie nr 32:

W SST 5 Robot ziemne pkt 2 Materiały ppkt 2.2 Materiały podstawowe widnieje zapis

Korpus zapory czołowej, nasypy drogowe, podsypki, podbudowy i zasypki będą

wykonywane z gruntu dowiezionego.
pozostałe elementy można wykonać z gruntu miejscowego (pozyskanego z ukopu), po akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót opisującej ten fakt z podziałem na grunt dowieziony z zewnątrz i grunt miejscowy.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Wszystkie pozycje przedmiarowe dotyczące wykonania nasypów ziemnych zakładają ich wykonanie z gruntu dowiezionego. Jednakże z uwagi na możliwość występowania w podłożu gruntów nadających się do wykorzystania i wbudowania w nasypy budowlane, dopuszczono w specyfikacji technicznej możliwość wykorzystania gruntów z wykopów, pod warunkiem wykonania stosownych badań i akceptacji takiego rozwiązania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przedmiarze robót:

zmienia się:

- poz. 820 - zmiana jednostki miary: z metrów kwadratowych (m²) na metry sześciennie (m³),

- poz. 2240 - zmiana jednostki miary: z metrów kwadratowych (m²) na metry sześciennie (m³)

dodaje się:

- poz. 821:

Humusowanie (gruntem z odkładu) i wyrównanie terenu czaszy zbiornika 67 000 metrów kwadratowych (m²),

- poz. 822:

Obsiew terenu czaszy zbiornika w ziemi urodzajnej 67 000 metrów kwadratowych (m²).

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ (przedmiar robót) w powyższym zakresie.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.