

Zestawienie zmian w przedmiarze robót**POZYCJE ZMIENIANE**

<u>poz.</u>	<u>opis zmiany</u>
730	zmiana ilości na 421 600 Mg
780	zmiana ilości na 9610 m2
820	zmiana jednostki miary na m3 (metry sześciennie)
860	zmiana ilości na 2000 m2
870	zmiana ilości na 1550 m2
910	zmiana ilości na 430 m3
2240	zmiana jednostki miary na m3 (metry sześciennie)
2600	pozycja anulowana

POZYCJE DODAWANE

nr poz.	nazwa pozycji	jednostka miary	ilość
231	Badania archeologiczne	kmpl	1
821	Humusowanie (gruntem z odkładu) i wyrównanie terenu czaszy zbiornika	m2	67000
822	Obsiew terenu czaszy zbiornika w ziemi urodzajnej	m2	67000
851	Podsypka z pospółki gr. 20cm z zagęszczeniem mechanicznym	m2	1600
931	Podsypka z pospółki gr. 20cm z zagęszczeniem mechanicznym	m2	350
1011	Podsypka z pospółki gr. 20cm z zagęszczeniem mechanicznym	m2	220
1061	Zdjęcie humusu 30cm (pod nasyp drogi DRD)	m2	1600
1062	Przemieszczenie humusu na hałdę	m3	480
1063	Formowanie nasypów dróg dojazdowych z zagęszczeniem	m3	7150
1064	Zakup i transport piasku dla wykonania nasypów dróg	m3	7150
1065	Plantowanie skarp	m2	3250
1141	Wykop pod ułożenie korytek ściekowych z rozplantowaniem urobku	m3	30
1142	Podsypka z pospółki gr. 20cm z zagęszczeniem mechanicznym	m2	45
1143	Korytka ściekowe prefabrykowane 20x50x50, zakup, transport, montaż	szt.	120
1144	Fundament kruszywowy rurociągu – pospółka z zagęszczeniem	m3	7
1145	Rurociąg z rury tworzywowej (PP) dwuściennej karbowanej SN8	m	17
1146	Podsypka z pospółki gr. 20cm z zagęszczeniem mechanicznym	m2	16
1147	Bruk na betonie gr.15cm	m2	13
1431	Dylatacje kompensacyjne bystrza szer. 30mm (płyta korkowa nasączona bitumem gr. 30mm, sznur dylatacyjny fi30mm, materiał uszczelniający trwale plastyczny 30x30mm)	m	60
1432	Izolacja powierzchni odgruntowych prefabrykatów, roztworem asfaltowym (dwie warstwy)	m2	360
1471	Kraty z płaskowników stalowych ocynkowanych 50x5 co 10cm, obramowane, pomalowane (3 warstwy) wymiary 2,8x0,7m (materiały, wykonanie, montaż)	kmpl	6
1472	Kraty z płaskowników stalowych ocynkowanych 50x5 co 10cm, obramowane, pomalowane (3 warstwy) wymiary 0,6x0,7m (materiały, wykonanie, montaż)	kmpl	2

nr poz.	nazwa pozycji	jednostka miary	ilość
1761	Dylatacje kompensacyjne bystrza szer. 30mm (płyta korkowa nasączona bitumem gr. 30mm, sznur dylatacyjny fi30mm, materiał uszczelniający trwale plastyczny 30x30mm)	m	45
1961	Dylatacje kompensacyjne bystrza szer. 30mm (płyta korkowa nasączona bitumem gr. 30mm, sznur dylatacyjny fi30mm, materiał uszczelniający trwale plastyczny 30x30mm)	m	48
2231	Dylatacje kompensacyjne bystrza szer. 30mm (płyta korkowa nasączona bitumem gr. 30mm, sznur dylatacyjny fi30mm, materiał uszczelniający trwale plastyczny 30x30mm)	m	255
2601	Odkopanie istniejącego separatora, jego demontaż i ponowne wbudowanie w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej	kmpl	1