



ZA.271.36.2020

Gliwice, 04-09-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12**

## Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

1. Dokonuje się modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ - **dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych**, opublikowanego w 5 plikach (cz. 1 -5), zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 21.08.2020 r. poprzez:

1.1. zmianę zapisu pkt. 8.2 opisu technicznego tomu II projektu wykonawczego branży sanitarnej (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:

„- chłodnica freonowa”

na:

„- chłodnica freonowa jednosekcyjna”

1.2. zmianę zapisu pkt. 8.2 opisu technicznego tomu III projektu wykonawczego branży sanitarnej (cz. 4 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:

„- chłodnica freonowa”

na:

„- chłodnica freonowa dwusekcyjna”

1.3. zmianę zapisu pozycji 1.5.53 z przedmiaru robót tomu II branży sanitarnej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:

„Zawór termostatyczny prosty, z ciągłą, ukrytą nastawą wstępną, niklowany dn15, z głowicą termostatyczną z czujnikiem cieczowym z automatycznym zabezpieczeniem przed zamrożeniem instalacji c.o. – 193 szt”

na:

„Zawór termostatyczny prosty, z ciągłą, ukrytą nastawą wstępną, niklowany dn15, z głowicą termostatyczną z czujnikiem cieczowym z automatycznym zabezpieczeniem przed zamrożeniem instalacji c.o. – 195 szt”

1.4. zmianę zapisu pozycji 1.5.54 z przedmiaru robót tomu II branży sanitarnej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:

„Zawór grzejnikowy powrotny prosty, niklowany dn15 – 193 szt”

na:

„Zawór grzejnikowy powrotny prosty, niklowany dn15 – 195 szt”

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
tel. +48 32 231 30 41  
fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
[www.gliwice.eu](http://www.gliwice.eu)

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
tel. +48 32 238-55-30  
fax +48 32 238-55-27  
za@um.gliwice.pl

1.5. dodanie następującego zapisu do pkt. 7. „Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej” opisu technicznego tomu I projektu wykonawczego branży sanitarnej (cz. 2 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):

„Zbiornik retencyjny wykonać jako tworzywowy (PEHD)”

1.6. dodanie następującego zapisu do pkt. 4.3 „Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD)” opisu technicznego tomu II projektu wykonawczego branży elektrycznej (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):

„Istniejący światłowód, zakończony w starej pracowni komputerowej, należy przełożyć do nowego GPD. Światłowód ma wystarczającą długość, jest kablem jednomodowym, 12 włóknowym, zakończonym złączami typu SC/APC w przełącznicy”

1.7. dodanie następującego zapisu do pkt. 4.3 „Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD)” opisu technicznego tomu II projektu wykonawczego branży elektrycznej (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):

„Pomiędzy GPD1 (budynek szkoły), a GPD2 (sala koncertowa) należy ułożyć światłowód jednomodowy, 12 włóknowy, 9/125um, prowadzony w rurze osłonowej HDPE 40x3,7. Orientacyjna długość nowego toru transmisyjnego wynosi 100 metrów”

1.8. dodanie pozycji 1.12.3 do przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):

„Dostawa i montaż akudyfuzorów dla sal nauczania indywidualnego zgodnych z projektem architektury - 109 szt.”

1.9. dodanie pozycji 1.5.2.13 do przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):

„Montaż odbojnic drzwiowych 172 szt”

1.10. dodanie pozycji 1.6.2.6 do przedmiaru robót tomu III branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):

„Montaż odbojnic drzwiowych 24 szt”

1.11. zmianę zapisu pozycji 1.10.1.2.2 z przedmiaru robót tomu III branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:

„Wykonanie zabiegu odsolenia, w miejscach występowania soli (przyjęto 0,5% powierzchni elewacji) – 3,11 m<sup>2</sup>”

na:

„Wykonanie zabiegu odsolenia, w miejscach występowania soli (przyjęto 8,0% powierzchni elewacji) – 49,74 m<sup>2</sup>”

1.12. zmianę zapisu pozycji 1.9.1.2.8 z przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:

„Uzupełnienie ubytków w elewacji z cegły klinkierowej (przyjęto 0,5% powierzchni elewacji do uzupełnienia) Analogia – 16,08 m<sup>2</sup>”

na:

„Uzupełnienie ubytków w elewacji z cegły klinkierowej (przyjęto 4,0% powierzchni elewacji do uzupełnienia) Analogia – 128,68 m<sup>2</sup>”

1.13. zmianę zapisu pozycji 1.9.1.2.12 z przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:

„Wypełnienie nierówności wątku ceglanego i ubytków spoin za pomocą zaprawy wapienno- piaskowej z dodatkiem białego cementu (przyjęto 0,5% powierzchni elewacji do uzupełnienia) – analogia – 16,08 m<sup>2</sup>”

na:

„Wypełnienie nierówności wątku ceglanego i ubytków spoin za pomocą zaprawy wapienno- piaskowej z dodatkiem białego cementu (przyjęto 4,0% powierzchni elewacji do uzupełnienia) – analogia – 128,68 m<sup>2</sup>”

1.14. dodanie pozycji 1.7.1.3 do przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):

„Naprawa posadzki lastryko w miejscach stykowych z nowymi posadzkami – 60 m<sup>2</sup>”

1.15. zmianę zapisu pozycji 1.1.3.5 z przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:

„Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m<sup>2</sup>, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 20% całkowitej powierzchni z wyłączeniem piwnic - 4 695,98 m<sup>2</sup>”

na:

„Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m<sup>2</sup>, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 60% całkowitej powierzchni z wyłączeniem piwnic – 8159,28 m<sup>2</sup>”

1.16. zmianę zapisu pozycji 1.1.3.6 z przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:

„Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m<sup>2</sup>, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 10% całkowitej powierzchni z wyłączeniem piwnic - 1 229,90 m<sup>2</sup>”

na:

„Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m<sup>2</sup>, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 30% całkowitej powierzchni z wyłączeniem piwnic - 1 589,72 m<sup>2</sup>”

1.17. zmianę zapisu pozycji 1.2.3.4 z przedmiaru robót tomu III branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:

„Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m<sup>2</sup>, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 20% całkowitej powierzchni (pod widownią skucie całkowite) - 203,23 m<sup>2</sup>”

na:

„Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m<sup>2</sup>, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 60% całkowitej powierzchni (pod widownią skucie całkowite) – 450,61 m<sup>2</sup>”

1.18. zmianę zapisu pozycji 1.2.3.5 z przedmiaru robót tomu III branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:

„Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m<sup>2</sup>, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 10% całkowitej powierzchni z wyłączeniem pomieszczeń z sufitami podwieszanymi - 6,57 m<sup>2</sup>”

na:

„Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m<sup>2</sup>, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 30% całkowitej powierzchni z wyłączeniem pomieszczeń z sufitami podwieszanymi – 19,70 m<sup>2</sup>”

1.19. dodanie następującego zapisu do pkt. 5.2.5 „Zasilanie podstawowe i awaryjne” opisu technicznego tomu II projektu wykonawczego branży elektrycznej (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):

„Zasilacz UPS dla potrzeb CCTV powinien spełniać następujące parametry:

- system montażu: RACK 19”

- moc nominalna: 1000 kVA,

- czas podtrzymania (100% obciążenia): 30 min”

1.20. usunięcie wszystkich pozycji z działu 1.11.1 z przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ): „Technologia kuchni - wszystkie urządzenia zgodnie z projektem technologii ”.

**2. W rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia część III. Zmiany do dokumentacji projektowej i inne wymagania Zamawiającego dodaje się**

**punkt 14** w następującym brzmieniu:

"14. Z przedmiotu umowy z Wykonawcą wyłącza się rozbiórkę istniejącego garażu blaszanego, pełniącego funkcję wiaty śmietnikowej. Obiekt ten zostanie przeniesiony przez Zespół Szkół Samochodowych w inną lokalizację, poza teren inwestycji w terminie do 15 września 2020 r."

**3. § 14 ust. 6 pkt 1) ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ - wzór umowy** otrzymuje następujące brzmienie: "1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na zapytania wykonawców);".

Z poważaniem

Katarzyna Ługowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień  
Publicznych

Kopia aa.