



ZA.271.36.2020

Gliwice, 29-09-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12**

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

dokonyje się modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opublikowanego w 5 plikach (cz. 1 -5), zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 21.08.2020 r. poprzez:

1.1 dodanie pozycji 1.9.1.2.13 do Przedmiaru robót TOM II branży budowlanej w dziale „Prace renowacyjne na elewacji” (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) - „Renowacja elementów attyki w ilości: tralki – 56 szt.; kule – 8 szt.; woluty – 4 szt.; gzymsy (20%)” – 26.09 m2

1.2 dodanie pozycji 1.9.1.2.14 do Przedmiaru robót TOM II branży budowlanej w dziale „Prace renowacyjne na elewacji” (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) - „Mycie ciśnieniowe elementów kamiennych i schodów przy wejściu głównym” o powierzchni 56 m2.

1.3 dodanie pozycji 1.9.1.2.15 do Przedmiaru robót TOM II branży budowlanej w dziale „Prace renowacyjne na elewacji” (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) - „Piaszkowanie elementów kamiennych i schodów przy wejściu głównym” o powierzchni 56 m2.

1.4 dodanie pozycji 1.9.1.2.16 do Przedmiaru robót TOM II branży budowlanej w dziale „Prace renowacyjne na elewacji” (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) - „Zabezpieczenie poprzez zagruntowanie elementów kamiennych i schodów przy wejściu głównym” o powierzchni 56 m2.

1.5 dodanie pozycji 1.9.1.2.17 do Przedmiaru robót TOM II branży budowlanej w dziale „Prace renowacyjne na elewacji „” (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) - „Usunięcie graffiti na elewacji” - 1kpl.

1.6 Wprowadzenie dodatkowego zapisu do opisu technicznego Projektu Wykonawczego – Branży architektonicznej Tom 2, punkt XV. Program konserwatorski dla renowacji i konserwacji substancji zabytkowych, podpunkt 4 (Projektowane zabiegi konserwatorskie na fasadzie) (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) w brzmieniu:

„Graffiti na elewacji należy usunąć przy pomocy środków chemicznych (np. roztwór HF o stężeniu 0,5-4%) nie powodujących uszkodzenia murów z cegły. Usuwanie graffiti należy rozpocząć od poddania próbie niewielkiego fragmentu usuwanego graffiti w obecności przedstawiciela Zamawiającego. O planowanym terminie wykonania próby Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie na 7 dni przed jej planowanym rozpoczęciem. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy zmienić metodę we współpracy z Jednostką projektowania.”

1.7 Wprowadzenie dodatkowego zapisu do opisu technicznego Projektu Wykonawczego – Branży architektonicznej Tom 3, punkt XV. Program konserwatorski dla renowacji i konserwacji substancji zabytkowych, podpunkt 4 (Projektowane zabiegi konserwatorskie na fasadzie) (cz. 4 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) w brzmieniu:

„Graffiti na elewacji należy usunąć przy pomocy środków chemicznych (np. roztwór HF o stężeniu 0,5-4%) nie powodujących uszkodzenia murów z cegły. Usuwanie graffiti należy rozpocząć od poddania próbie niewielkiego fragmentu usuwanego graffiti w obecności przedstawiciela Zamawiającego. O planowanym terminie wykonania próby Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie na 7 dni przed jej planowanym rozpoczęciem. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy zmienić metodę we współpracy z Jednostką projektowania.”

1.8 Wprowadzenie dodatkowego zapisu do opisu technicznego Projektu Wykonawczego – Branży architektonicznej Tom 2, punkt XV. Program konserwatorski dla renowacji i konserwacji substancji zabytkowych, podpunkt 4 (Projektowane zabiegi konserwatorskie na fasadzie) (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) w brzmieniu:

„Renowacja elementów attyki

- Luźne, odspojone elementy betonowe należy skuć, miejsca przeznaczone do reprofilacji

oczyścić i zagruntować preparatem gruntującym, głębokopenetrującym.

- Ubytki uzupełnić gruboziarnistą zaprawą do reprofilacji betonu

- Uzupełnione ubytki pokryć zaprawą ochronną, uszczelniającą.

- Całość pomalować elastyczną, mineralną farbą uszczelniającą.”

1.9 Zmianę zapisu opisu technicznego Projektu Wykonawczego – Branży architektonicznej Tom 2, pkt. VIII. Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań i materiałów w części: „Elewacje” (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ)

z: „ Remont kamiennych schodów zewnętrznych, kolumn i belkowania nad wejściem głównym poprzez mycie ciśnieniowe, piaskowanie i zagruntowanie”

na:

„Remont kamiennych schodów zewnętrznych, kolumn i belkowania nad wejściem głównym poprzez mycie ciśnieniowe, piaskowanie i zagruntowanie. Przed wykonaniem ww. prac należy w miejscu słabo widocznym wykonać próbę w obecności przedstawiciela Zamawiającego. O planowanym terminie wykonania próby Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie na 7 dni przed jej planowanym rozpoczęciem. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy zmienić metodę prac we współpracy z Jednostką Projektowania.”

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 09-10-2020 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego - sala 254 w dniu 09-10-2020 r. o godz. 13:30.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Kopia aa.