
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja klimatyzacji i wentylacji - roboty budowlane - ETAP IV
ADRES INWESTYCJI : Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
INWESTOR : Miasto Gliwice
ADRES INWESTORA : Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
BRANŻA : Roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ZWYCIĘSTWA - ETAP IV - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	1	7
2	ZWYCIĘSTWA - ETAP IV - OBUDOWA KANAŁÓW	8	9
3	ZWYCIĘSTWA - ETAP IV - ROBOTY WYKONCZENIOWE	10	13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZWYCIĘSTWA - ETAP IV - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	kalk. ind.	Wykonanie przejścia przez witrynę szklaną	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0335-17	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - analogia- przekucie lub przewiert	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia- przekucie lub przewiert	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
4 d.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - ręczny transport gruzu	m ³		
		0.37*0.1*0.2*35+0.12*0.1*0.2*22	m ³	0.312	
				RAZEM	0.312
5 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.312	m ³	0.312	
				RAZEM	0.312
6 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0.312	
		0.312		RAZEM	0.312
7 d.1	kalk. ind.	Oplata za wysypisko	m ³		
		0.312	m ³	0.312	
				RAZEM	0.312
2		ZWYCIĘSTWA - ETAP IV - OBUDOWA KANAŁÓW			
8 d.2	KNR-W 2-02 2004-08	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa kanałów wentylacyjnych i skroplin	m ²		
		57.04+21.73+31.57	m ²	110.340	
				RAZEM	110.340
9 d.2	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - analogia- obudowa kanałów wentylacyjnych w postaci sufitu podwieszanego z modułowych elementów typu raster wg dokumentacji	m ²		
		61.79+60.73	m ²	122.520	
				RAZEM	122.520
3		ZWYCIĘSTWA - ETAP IV - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10 d.3	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		173	m	173.000	
				RAZEM	173.000
11 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		110.34	m ²	110.340	
				RAZEM	110.340
12 d.3	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m ²		
		110.34	m ²	110.340	
				RAZEM	110.340
13 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią / mycie	m ²		
		110.34*1.5	m ²	165.510	
				RAZEM	165.510