

BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DLA OSP BRZESZKA PRZY UL. ZAMOJSKIEJ W GLIWICACH

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHU												
ELEMENT		PRZEKRÓJ			OZNACZENIE	DŁUGOŚĆ	W	DŁUGOSC	DŁUGOSC RZECZ + 10%	ILOŚĆ	OBJĘTOŚĆ	OBJĘTOŚĆ
Nazwa	kąt [deg]	cm	x	cm		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[szt]	[m ³]	[m ³]
KROKIEW	35	7	x	14	DK-1	755,00		921,68	1013,85	38	0,10	3,78
	35	7	x	14	DK-1d	755,00		921,68	1013,85	4	0,10	0,40
	35	10	x	22	DK-2	435,00		531,04	584,14	8	0,13	1,03
	35	10	x	22	DK-2d	435,00		531,04	584,14	2	0,13	0,26
	35	10	x	22	DK-2.1	390,00		476,10	523,71	1	0,12	0,12
	35	10	x	22	DK-2.1	305,00		372,34	409,57	1	0,09	0,09
	35	10	x	22	DK-2.1	225,00		274,67	302,14	1	0,07	0,07
	35	10	x	22	DK-2.1	145,00		177,01	194,71	1	0,04	0,04
	35	12	x	25	DK-3	760,00		927,79	1020,57	33	0,31	10,10
	35	12	x	25	DK-3d	760,00		927,79	1020,57	4	0,31	1,22
	35	12	x	25	DK-3.1	275,00		335,71	369,28	13	0,11	1,44
											SUMA	18,54
Jętka	0	8	x	16	DK-3	560,00		560,00	616,00	23	0,08	1,81
											SUMA	1,81
Murlata	0	16	x	16		650,00		650,00	715,00	1	0,18	0,18
	0	16	x	16		1100,00		1100,00	1210,00	1	0,31	0,31
	35	16	x	16		540,00		659,22	725,14	1	0,19	0,19
	0	16	x	16		340,00		340,00	374,00	2	0,10	0,19
	0	16	x	16		1800,00		1800,00	1980,00	1	0,51	0,51
	0	16	x	16		1800,00		1800,00	1980,00	1	0,51	0,51
	0	16	x	16		1800,00		1800,00	1980,00	1	0,51	0,51
											SUMA	2,39
Sufit skośny	35	8	x	16	belka BS-1	487,00		594,52	653,97	8	0,08	0,67
	35	10	x	16	belka BS-2	487,00		594,52	653,97	12	0,10	1,26
	35	10	x	16	belka BS-2d	487,00		594,52	653,97	2	0,10	0,21
	35	12	x	18	belka BS-3	487,00		594,52	653,97	4	0,14	0,57
	0	10	x	16	belka BP-1	135,00		135,00	148,50	8	0,02	0,19
	0	10	x	14	belka BP-2	120,00		120,00	132,00	7	0,02	0,13
	0	8	x	8	legarek	3600,00		3600,00	3960,00	1	0,25	0,25
											SUMA	3,27
Podest osie 1-4/A-B	0	10	x	16	belka DB-1	413,00		413,00	454,30	18	0,07	1,31
	0	10	x	16	belka DB-2	437,00		437,00	480,70	7	0,08	0,54
	0	10	x	16	belka DB-1d	413,00		413,00	454,30	2	0,07	0,15
	0	8	x	8	legarek	10500,00		10500,00	11550,00	1	0,74	0,74
											SUMA	2,73
											SUMA	28,75

Drewno klasy C24

W zestawieniu nie ujęto elementów łat i kontrłat, i elementów nie będących elementami konstrukcyjnymi.