

Przedmiar robót

Montaż elementów małej architektury i nasadzenia zieleni u zbiegu ulic Poniatowskiego i Dąbrowskiego w Gliwicach

Lokalizacja: Rejon ul. Poniatowskiego i Dąbrowskiego w Gliwicach

J.ew. Gliwice

obręb ew. Zatorze

działki nr: 790,925,933

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Inwestor: Gliwice – miasto na prawach powiatu

44-100 Gliwice

ul. Zwycięstwa 21

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Montaż elementów małej architektury i nasadzenia zieleni u zbiegu ulic Poniatowskiego i Dąbrowskiego w Gliwicach		
1	Element	Zagospodarowanie terenu		
1	KNR 231/805/1	Częściowe rozebranie kostki brukowej w miejscach przeznaczonych na rabaty	m2	26,000
2	KNR 231/1103/2	Analogia - uzupełnienie nawierzchni utwardzonych po wykonaniu rabat (kostka z odzysku)	m2	12,000
3	KNR 401/102/3	Wybranie podbudowy i ziemi w miejscu rabat pod wykonanie koniecznych nasadzeń (wykonanie mis pod drzewa)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*8		16,00
		RAZEM:		16,00
4	KNR 231/805/1	Częściowe rozebranie kostki brukowej w miejscach mocowania ławki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,60*0,60*8		2,88
		RAZEM:	m2	2,880
5	KNR 401/102/3	Wybranie podbudowy i ziemi w miejscu mocowania ławek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,40*0,40*0,30*8		0,38
		RAZEM:	m3	0,380
6	KNR 401/203/1	Wykonanie stóp betonowych/fundamentów dla zamocowania ławek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,380		0,38
		RAZEM:	m3	0,380
7	KNR 231/1103/2	Analogia - uzupełnienie nawierzchni utwardzonych po wykonaniu fundamentów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,880		2,88
		RAZEM:	m2	2,880
8	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego i ziemi z wykopu samochodami samowładowczymi do 1' km wraz z utylizacją		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26.000*0,08		2,08
		16.000		16,00
	inne	1		1,00
		0,380		0,38
		RAZEM:	m3	19,46
9	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego i ziemi z wykopu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1' km Krotność=9		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,460		19,46
		RAZEM:	m3	19,460
10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dostawa i osadzenie w podłożu: Obrzeże z blachy malowanej proszkowo w kolorze RAL3012 - 2 szt, RAL 3016 - 1 szt o średnicy 1,5 m. Obrzeże wykonane w kształcie obręczy z blachy gr 5 mm o wysokości 30 cm osadzone w gruncie pomocą prętów stalowych spawanych do obrzeża	szt	3,000
11	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dostawa i osadzenie w podłożu: Obrzeże z blachy malowanej proszkowo w kolorze RAL6019 - 1 szt, RAL 3016 - 1 szt o średnicy 2,0 m. Obrzeże wykonane w kształcie obręczy z blachy gr 5 mm o wysokości 30 cm osadzone w gruncie pomocą prętów stalowych spawanych do obrzeża	szt	2,000
12	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dostawa i osadzenie w podłożu: Obrzeże z blachy malowanej proszkowo w kolorze RAL6019 o średnicy 2,5 m. Obrzeże wykonane w kształcie obręczy z blachy gr 5 mm o wysokości 30 cm osadzone w gruncie pomocą prętów stalowych spawanych do obrzeża	szt	3,000
13	KNR 201/610/7 (1)	Nasypanie warstwy drenażowej na spodzie mis pod drzewa gr 15 cm	m3	2,400
14	KNR 221/218/1	Dostawa ziemi urodzajnej oraz wypełnienie mis		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*8		16,00
		RAZEM:	m3	16,000
15	KNR 221/302/3	Wykonanie nasadzenia drzew - Czeremcha Wirginijnska (Prunus Virginiana) sadzonka o wys. min. 3 m	szt	8,000
16	KNR 221/701/3	Pielęgnowanie drzew liściastych form naturalnych	szt	8,000
17	Kalkulacja indywidualna	Palikowanie drzew (3 paliki, poprzeczka, taśma szt elastyczna)	kpl	8,000
18	KNR 221/301/1	Wykonanie nasadzeń - trawy ozdobne - Śmiełek Darniowy	szt	47,000
19	KNR 221/301/1	Wykonanie nasadzeń - trawy ozdobne - Ostnica Mocna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42,000+15		57,00
		RAZEM:	szt	57,000
20	KNR 221/414/8	Wykonanie nasadzeń w rozstawie co 30 cm - byliny - Pysznogłówka	szt	52,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 221/414/8	Wykonanie nasadzeń w rozstawie co 30 cm - byliny - Szałwia Omszona		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26,000+16		42,00
		RAZEM:		42,00
22	KNR 221/414/8	Wykonanie nasadzeń w rozstawie co 30 cm - byliny - Jeżówka Purpurowa	szt	12,000
23	KNR 221/414/8	Wykonanie nasadzeń w rozstawie co 30 cm - byliny - Rdest Himalajski	szt	9,000
24	KNR 221/414/8	Wykonanie nasadzeń w rozstawie co 30 cm - byliny - Wiązówka czerwona	szt	26,000
25	DC 20/401/4	Rozłożenie agrowłókniny	m2	26,000
26	KNR 221/218/1	Dostawa i rozłożenie kory ozdobnej na wykonanych rabatach	m3	1,300
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Ławka parkowa Miela Mmcite z oparciem; konstrukcja ze stopu aluminium; siedzisko i oparcie z drewnianych desek jatoba; model LME151, L=1,85m; mocowanie do podłoża za pomocą 2 kotew (prętów stalowych)	kpl	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Ławka parkowa Miela Mmcite z oparciem; konstrukcja ze stopu aluminium; siedzisko i oparcie z drewnianych desek jatoba; model LME152, L=0,59m; mocowanie do podłoża za pomocą 2 kotew (prętów stalowych)	kpl	2,000
29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci Aeroporto Mmcite; obudowa stalowa; model AOP210; średnica 375mm, wysokość 850mm; pojemność 70L	kpl	1,000
30	KNR 231/1103/2	Przełożenie istniejącej kostki betonowej w miejscach zapadniętych (demontaż, podsypianie, ponowne ułożenie)	m2	30,000